


拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)

从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的污水系统

关于投标人问题的第三套澄清

序号 #	参考章节	描述	业主回复
1.	卷册 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46-4-62 页 编号 5: 电气工程	23 间歇性泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程 (跌水结构处的 15 个控制系统) 及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 最好位于符合业主需求子条款 4.1 和 5.1 的跌水结构处 沿线和支管检查井上的 5 个 (最少) 控制点 GULSHAN E RAVI 的最终处置站 (泵站及业主需求中提及的所有建筑的电气工程) 投标人注意到仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请业主提供其他站点的负荷清单、单线图、布置图以及任何额外的电气图纸 (如有)。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的详细负荷设计和单线图设计, 然而, 所有 23 个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图已作为附件 A 附上, 仅供参考。
2.	卷册 2 第二部分, 章节 6, 业主需求	建议将配电室调整至干井室内。这种替代布置是否可被业主接受?	请参阅第1次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 处的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用; 然而, 作为替代方案, 可根据附件B将控制室调整至干井室内。
3.	第1次标前会议 LWDMP 澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格清单, 清单编号 5: 电气工程, 项目编号 5.6。	特此澄清, 在 23 提升站将现有发电机和控制室移至新位置 (在现有场地内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据业主对恢复与现有泵送系统连接的中压 (MV) 电缆的要求, 投标人请求就以下事项进行澄清: 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 请参考第1次标前会议 LWDMP 澄清及会议纪要中项目 72 的回复, 特此澄清: 除 Gulshan e Ravi 泵站外, 23 泵站均带有低压负荷, 且如果涉及移位, 这些泵站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		清单、每个泵站中压 (MV) 水泵的单线图 (SLDs)，以及所有相关的接口细节。 2) 除中压电机外，请澄清23提升站的任何现有设施是否需要由搬迁后的配电室 (变电站) 供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的范围，请提供每个泵站相应的负载信息、单线图和接口细节。	2) EPC承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围，但作为参考，附件C中附有23泵站的设备清单。由于搬迁应在现有场地范围内进行，因此可以使用相同的电源为重新定位的设施供电。需要注意的是，由于某些处理站的空间限制，搬迁工作可能还涉及主电源 (如变压器/发电机) 的移动，这也可能涉及中压 (MV) 电缆，
4.	第 6-20 页，共 2 卷 第二部分，第 6 节，业主要求 临时金额项 4，见第 4-75 页，共 1 卷，第一部分，第 4 节，投标书格式附表编号 5：电气工程，GULSHAN E RAVI 最终处置站	第 6-20 页，共 V2 - 第二部分 - 业主要求。 C. 电气、仪表与控制 (E&C) C) 设计 协助 LESCO 进行电网变电站设计：在最终泵站附近设计电力 132 kVA 电网变电站，并与 LESCO 协调。根据附表编号 5：电气工程 (5.19 - 5.49) 的 V1 - 第一部分 - 投标程序，未规定 132 kV GIS、132/11 kV 电力变压器及安装在 132 kV 站的相关设备的范围。投标人理解，132/11 kV 电网变电站不在承包商范围内，且 电池界限终止于 11 kV 开关室的进线开关设备处，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。 	参考第 4 节，投标书格式，临时金额及 附表编号 5：电气工程，Gulshan e Ravi 最终处置站，特此澄清，电网变电站也属于 EPC 承包商范围，然而，电网变电站的详细设计应按照 LESCO / WAPDA 规范编制，且 EPC 承包商将与之协调，以安装电网变电站并将其连接至 Gulshan e Ravi 拟建泵站。泵站的 电池界限包括临时金额中规定的电网变电站。
5.	第 1 卷，第一部分，第	(23 座进水构筑物用于 23 格栅系统及	14 台发电机的列表及其额定值和容量为