

LAHORE供水与污水管理项目（LWWMP）
 LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI LAHORE的污水管网系统
 对投标人询问的第三次澄清

		序号 咨询章节 说明 业主回复	
	1. 第1卷第I部分，第4节，投标表格第4-46-4-62页附表编号5：电气工程	23座间歇泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（15套跌水构筑物处的控制系统）以及沿管线和支管、最好位于跌水构筑物处的检查井上的15个控制点，按照ER第4.1和5.1款的规定实施沿管线和支管的检查井上设置5个（最低数量）控制点 GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及业主要求中所述全部建筑物的电气工程） 投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请业主提供负荷清单、单线图、布置图，以及其他泵站的任何附加电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站负荷及单线图（SLD）的详细设计；但是，23座间歇泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图，仅作为指导资料附于附件A中。
	2. 第2卷第II部分，第6节，业主要求	建议对原配电盘室进行调整至井室内，其中，更新后的图纸编号与替代布置！应优先适用；但是，作为替代布置，可按照附件B将配电盘室调整至干井室内。 3. 第一次投标前会议的澄清及会议纪要	
	LWDMP第一次投标前会议的会议纪要 第72项 第1卷第I部分，价格附表，附表编号5：电气工程，第5.6项。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（位于现有场地内），将需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 根据业主关于通过中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人请求澄清以下事项： 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移及重建工作范围。此外，请参阅LWDMP第一次投标前会议的澄清及会议纪要第72项的回复，特此澄清，除Gulshan e Ravi 泵站以外的23座泵站均采用低压负荷；如迁移涉及恢复/重新建立与现有泵送系统的连接，则这些泵站将需要低压电缆。