

LAHORE供水和废水管理项目（LWWMP）
从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI LAHORE的污水管网
对投标人疑问的第三次澄清

序号	# 参考章节	描述	发包人回复
	1. 第1卷, 第I部分, 第章节 4, 投标表格 第4-46-4-62页 附表编号5: 电气工程	23座间歇泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（跌水构筑物处15套控制系统） 以及沿管线和支管、最好位于跌水构筑物处检查井上的 15个控制点, 依据ER第4. 1和第5. 1分条款实施 沿管线和支管检查井上的5个（最低数量）控制点 GULSHAN E RAVI终端处置站（泵站及发包人要求中所述所有建筑物的 电气工程） 投标人注意到, 仅提供了该处置站的单线图（SLD）。 投标人谨此请求发包人提供负荷清单、SLD、布置图, 以及其他泵站的任何附加电气图纸（如有）。	特此澄清, EPC承包商负责所有泵站的负荷和SLD的详细设计 ; 但是, 23座间歇泵站的负荷要求, 以及除臭系统、通风系 统和格栅系统的典型SLD, 已作为附件A提供, 仅供指导。
	2. 第2卷, 第II部分, 第章节 6, 发包人要求	请参阅第一次投标前会议的澄清及会议纪要中序号39的回复 建议中, 在更新后的图纸调整配电盘室, 11 发包人是否可直接 为替代布置, 可这一替代布置? 井室内调整配电盘室。 3. 澄清及会议纪要	
	第一次投标前会议的会议纪 要 LWDMP 项目72 第1卷, 第I部分, 价格附表 , 附表编号 5: 电气工程, 项目 编号5. 6。	特此澄清, 将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至 新位置（在现有场地范围内）, 将需要中压电缆以恢复 /重新建立与现有泵送系统的连接。 根据发包人关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压（ MV）电缆的要求, 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定访问相关现场, 并根据其自身的设计和 布置估算迁移和重建工作范围。此外, 请参阅LWDMP第一次投 标前会议的澄清及会议纪要中项目72的回复, 特此澄清, 除G ulshan e Ravi 泵站以外的23座泵站均采用低压负荷; 如迁移涉及, 则 这些泵站将需要低压电缆, 以恢复/重新建立与现有泵送系统 的连接。