

LAHORE 水和废水管理项目 (LWWMP)
 从 LARECH COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的排水系统
 对投标人疑问的第三次澄清

序号	# 参考章节	描述	雇主的答复
	1. 第1卷第I部分, 第 节 4, 投标表格 第4-46-4-62页 附表编号5: 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程 沿排水管线的电气工程 (跌水构筑物处的15个控制系统) 以及沿管线和支管、最好位于跌水构筑物处的检查井上的15个控制点, 按照 ER 第4.1和5.1款执行 沿管线和支管的检查井上的5个 (最低数量) 控制点 GULSHAN E RAVI 终端处置站 (泵站及雇主要求中所述所有建筑物的电气工程) 投标人注意到, 仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人恭请雇主提供负荷清单、SLD、布置图, 以及其他泵站的任何附加电气图纸 (如有)。	现澄清如下: EPC承包商负责所有泵站的负荷和SLD的详细设计; 但是, 23座间歇式泵站的负荷要求, 以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD, 作为仅供指导的资料附于附件A。
	2. 第2卷第II部分, 第 节 6, 雇主要求	请参阅第一次投标前会议的澄清及会议纪要中序号39的答复, 其中规定应以更新后的图纸编号 LW-ED-411 为准; 但是, 作为替代方案, 可以参照附件B将控制柜室调整至半井室内。 3. 澄清及会议纪要	
	第一次投标前会议的会议纪要 LWDMP 项目72 第1卷第I部分, 价格附表, 附表编号5: 电气工程, 项目编号5.6。	现澄清如下: 将23座提升泵站的现有发电机和控制室迁移至新位置 (在现有场地范围内), 将需要中压电缆, 以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 根据雇主关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压 (MV) 电缆的要求, 投标人请求对以下事项予以澄清: 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定考察相关现场, 并根据其自身的设计和布置估算迁移和重建工程范围。此外, 请参阅第一次投标前会议澄清及会议纪要中项目72的答复。现澄清如下: 除 Gulshan e Ravi 泵站外, 其他23座泵站均采用低压负荷; 如果迁移涉及相关作业, 则这些泵站将需要低压电缆, 以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。