

LAHORE供水和污水管理项目（LWWMP）
LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI LAHORE的污水管网系统
对投标人询问的第三次澄清

序号	参考章节	说明	业主回复
	1. 第1卷第一部分，本章节第4节，投标表格第4-46-4-62页 附表5：电气工程	23座间歇式泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（跌水构筑物处的15套控制系统）以及沿管线和支管、优选在跌水构筑物处的检查井上的15个控制点，按照ER第4.1和5.1分款实施 沿管线和支管的检查井上设置5个（最低数量）控制点 GULSHAN E RAVI最终排放站（泵站及业主要求中所述全部建筑物的电气工程） 投标人注意到，目前仅提供了排放站的单线图（SLD）。投标人谨此请求业主提供负荷清单、SLD、布置图，以及其他泵站的任何附加电气图纸（如有）。	现澄清如下：EPC承包商负责所有泵站负荷及SLD的详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD，已作为附件A提供，仅供指导。
	2. 第2卷第二部分，本章节第6节，业主要求	建议将配电室控制调整至干井室内，其中，更新后的图纸编号4-62-1应优先适用；但是，作为替代布置，可根据附件B将配电室调整至干井室内。 3. 澄清及会议纪要	
	第一次投标前会议的会议纪要 LWDMP 条目72 第1卷第一部分，价格附表，附表编号 5：电气工程，条目编号5.6。	现澄清如下：将23座提升泵站的现有发电机和控制室移至新位置（在现有场地范围内），将需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 根据业主关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求对以下事项进行澄清： 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移及重建工程范围。此外，请参阅LWDMP第一次投标前会议的澄清及会议纪要中条目72的回复，现澄清如下： 除Gulshan e Ravi泵站外，其他23座泵站均为低压负荷；如迁移涉及恢复/重新建立与现有泵送系统的连接，则这些泵站将需要低压电缆。