

拉合尔供水和废水管理项目 (LWWMP)
 从 LARECH COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的排水系统
 对投标人疑问的第三次澄清

序号	参考章节	说明	雇主回复
	1. 第1卷第I部分, 章节4, 投标表格 第4-46-4-62页 附表编号5: 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程 (跌水构筑物处的15套控制系统) 以及沿管线和支管、优先设置于跌水构筑物处的检查井上的15个控制点, 符合ER子条款4.1和5.1的规定 沿管线和支管检查井上的5个 (最低数量) 控制点 GULSHAN E RAVI的最终处置站 (泵站及 雇主要求中所述所有建筑物的电气工程) 投标人注意到, 目前仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人谨请雇主提供负荷清单、单线图、布置图, 以及其他泵站的任何附加电气图纸, 如有。	特此澄清, EPC承包商负责所有泵站的负荷和单线图详细设计; 但是, 23座间歇式泵站的负荷要求, 以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图, 仅作为指导资料附于附件A中。
	2. 第2卷第II部分, 章节6, 雇主的要求	建议可对干井室内的配电盘室进行调整。雇主是否可以接受这种替代布置? 请参阅第一次投标前会议的澄清及会议纪要, 应优先适用; 但是,	会议纪要中序号39的回复, 其中, 更新后的图纸编号 LW-TD-411 作为替代布置, 配电盘室可按附件B在干井室内进行调整。 3. 澄清及会议纪要
	第一次投标前会议的LWDMP会议纪要 项目72 第1卷第I部分, 价格附表, 附表编号5: 电气工程, 项目编号5.6。	特此澄清, 将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置 (在现有场地范围内), 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 根据雇主对于恢复与现有泵送系统连接的中压 (MV) 电缆的要求, 投标人请求对以下事项予以澄清: 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定访问相关现场, 并根据其自身设计和布置估算迁移和重建工作范围。此外, 请参阅第一次投标前会议LWDMP澄清及会议纪要中项目72的回复, 特此澄清, 除 Gulshan e Ravi 泵站以外的23座泵站均采用低压负荷; 如涉及迁移, 这些泵站将需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。