

拉合尔供水和废水管理项目（LWWMP）LARECH COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI 拉合尔污水管道系统关于投标人询问的第三批澄清

序号	参考章节	说明	雇主回复
1.	第1卷，第I部分，第4章， 招标表格页码 4-46-4-62 附表编号5： 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15处控制系统，设于跌水构筑物处）以及沿管线和支管、优选设于跌水构筑物处的检查井内15处控制点，按照ER子条款4.1和5.1执行；沿管线和支管检查井内的15处（最低数量）控制点；GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及《雇主要求》中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他泵站的负荷清单、SLD、布置图以及任何其他可提供的电气图纸。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷及SLD详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD已作为附件Annex-A提供，仅供参考。
2.	第2卷，第II部分，第6章， 雇主要求	建议将配电盘室调整至干井室内。雇主是否可以接受这种替代布置？	请参阅澄清文件中序号39的回复。 以及第一次投标前会议的会议纪要， 其中，更新后的图纸 # LW-TD-411应优先适用； 但是，作为替代布置，配电盘室可按照附件Annex-B调整至干井室内。
3.	澄清文件及第一次投标前会议的会议纪要 LWDMP 第72项第1卷，第I部分，价格附表，附表编号5： 电气工程，第 5.6项。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（在现有场地范围内）将需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求对以下事项予以澄清：1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移和重建工作范围。此外，请参阅LWDMP《澄清文件及第一次投标前会议会议纪要》第72项的回复。现澄清，除Gulshan e Ravi泵站以外的23座泵站均为低压负荷；如迁移涉及相关工作，这些泵站将需要低压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。