

LAHORE供水及污水管理项目（LWWMP）LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI
LAHORE污水系统 关于投标人疑问的第三批澄清

序号	参考章节	说明	雇主答复
1.	第1卷，第一部分，第4节， 投标表格页4-46-4-62 附表5：电气工程	23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15处跌水构筑物处的控制系统）以及沿管线和支线、优选在跌水构筑物处的检查井上的15处控制点，依据ER第4.1款和第5.1款。沿管线和支线检查井上的15处（最低数量）控制点，终端处置站位于GULSHAN E RAVI（泵站及雇主要求中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他泵站（如有）的负荷清单、SLD、布置图以及任何其他电气图纸。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷和SLD详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷需求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD已作为附件A附上，仅供参考。
2.	第2卷，第二部分，第6节， 雇主要求	建议可在干井室内调整控制室。雇主是否可以接受这种替代布置？	请参阅澄清文件第39号序号的答复 以及第1次投标前会议的会议纪要， 其中，更新后的图纸编号LW-TD-411应优先适用；但是，作为替代布置，控制室可根据附件B 设置在干井室内。
3.	首次投标前会议的澄清及会议纪要 LWDMP项目第72项 第1卷，第一部分，价格表，第5号表：电气工程，第5.6项。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（在现有场地范围内），将需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求对以下事项予以澄清：1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商有权访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移和重建工作的范围。此外，请参见LWDMP首次投标前会议的澄清及会议纪要中第72项的答复，特此澄清：除Gulshan e Ravi泵站外，另有23座泵站具有低压负荷；如涉及迁移，这些泵站将需要低压电缆，以恢复/重新接通与现有泵送系统的连接。