

**LAHORE 水与废水管理项目（LWWMP） LARECH COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI 的
排水系统 投标人询问的第三批澄清**

序号	参考章节	说明	雇主答复
1.	第1卷，第I部分，第4章， 投标表格页4-46-4-62附表编号5：电气工程	23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15套跌水构筑物控制系统）以及沿管线和支管、优选位于跌水构筑物处的15个检查井控制点，均应按照ER第4.1款和第5.1款实施；沿管线和支管的检查井上设置5个（最低数量）控制点；GULSHAN E RAVI 终端处置站（雇主要求中所述泵站及所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供负荷清单、各站的SLD、布置图以及其他站点的任何附加电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站负荷及SLD的详细设计；但是，所有23座间歇式泵站的负荷需求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD，已作为附件A提供，仅供指导。
2.	第2卷，第II部分，第6章， 雇主要求	建议将配电盘室调整至干井室内。雇主是否可以接受这种 替代布置？	请参阅澄清事项第39项的答复 以及第一次投标前会议的会议纪要， 其中规定，应以更新后的图纸编号LW-TD-411为准，但是，作为替代布置，可根据附件B将配电盘室 调整至干井室内。
3.	澄清事项及 第一次投标前会议的会议纪要 LWDMP 项目72 第1卷，第I部分，价格附表，附表编号5：电气工程，项目编号5.6。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（在现有场地范围内），将需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求澄清以下事项：1 ）请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移及重建工程范围。此外，请参阅LWDMP第一次投标前会议澄清事项及会议纪要中项目72的答复；特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外，其他23座泵站均采用低压负荷，如涉及迁移，这些泵站将需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。