

**LAHORE供水及污水管理项目（LWWMP）LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI的
污水管网系统 关于投标人询问的第三批澄清**

序号	参考章节	说明	雇主回复
1.	第1卷，第一部分，第4节， 招标表格页码4-46-4-62 附表5：电气工程	23座间歇泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15处跌水构筑物控制系统）以及沿管线和支管、优选位于跌水构筑物处的检查井上的15处控制点，按照ER第4.1款和第5.15款执行；沿管线和支管检查井上的15处（最低数量）控制点；GULSHAN E RAVI 最终处置站（泵站及雇主要求中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他泵站（如有）的负荷清单、单线图（SLD）、布置图以及任何其他电气图纸。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站负荷及单线图（SLD）的详细设计；但是，23座间歇泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD）作为仅供指导的资料附于附件A。
2.	第2卷，第二部分，第6节， 雇主要求	建议可在干井室内调整盘室位置。雇主是否可以接受这种替代布置？	请参阅澄清文件第39项的回复 以及第一次招标前会议的会议纪要， 其中规定，应以更新后的图纸# LW-TD-411为准，但是，作为替代布置，可按照附件B在干井室内调整盘室位置。
3.	投标前第1次会议的澄清和会议纪要 LWDMP 项目72 Volume-1，第I部分，价格表，表5：电气工程，项目编号5.6。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（位于现有场地范围内），需要使用中压电缆恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求对以下事项予以澄清：1）请提供负荷资料、详细负荷	1）EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移及重建工作范围。此外，请参阅澄清文件及第一次招标前会议的会议纪要LWDMP第72项的回复。特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外的23座泵站均为低压负荷；如迁移涉及恢复/重新建立与现有泵送系统的连接，则这些泵站需要使用低压电缆。