

**LAHORE供水和废水管理项目（LWWMP）从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI**  
**的污水系统 投标人问题第三批澄清**

| 序号# | 参考章节                                                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                | 发包人答复                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 第1卷，第I部分，第4节， 投标表格页4-46-4-62 附表编号5：电气工程                               | 23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15处控制系统，位于跌水构筑物处）以及沿管线和支管、优选位于跌水构筑物处的检查井内15处控制点，按照ER第4.1款和第5.1款执行；沿管线和支管检查井内的15处（最低数量）控制点；GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及发包人要求中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请发包人提供其他泵站（如有）的负荷清单、SLD、布置图及任何其他电气图纸。 | 特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷和SLD详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD已作为附录A附上，仅供参考。                                                                                            |
| 2.  | 第2卷，第II部分，第6节， 发包人要求                                                  | 建议可在干井室内调整控制室。发包人是否可以接受这一替代布置？                                                                                                                                                                                                    | <p>请参阅澄清文件第39项的答复</p> <p>以及第一次投标前会议的会议纪要，</p> <p>其中，更新后的图纸编号LW-TD-411应优先适用，但是，作为替代布置，可根据附录B在干井室内调整控制室。</p>                                                                   |
| 3.  | LWDMP第72项<br>Volume-1第I部分价格清单<br>第5号清单：电气工程，第5.6项<br>第一次投标前会议的澄清及会议纪要 | 特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室移至新位置（在现有场地范围内），需要使用中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据发包人关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求就以下事项予以澄清：1) 请提供负荷信息、详细负荷                                                                                                  | <p>1)</p> <p>EPC承包商可自行决定前往相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移及重建工作范围。此外，请参阅LWDMP第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第72项的答复。特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外，其他23座泵站均为低压负荷；如涉及搬迁，这些泵站将需要使用低压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。</p> |