

**LAHORE供水与污水管理项目（LWWMP）从 LARECH COLONY 至
GULSHAN-E-RAVI（LAHORE）的污水系统 关于投标人疑问的第三批澄清**

序号 #	参考章节	说明	雇主答复
1.	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格页 4-46-4-62 附表第5号： 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15个控制系统，位于跌水构筑物处）以及沿管线和支管、优先位于跌水构筑物处的人孔上的15个控制点，均应按照ER第4.1和第5.1款实施；沿管线和支管的人孔上的15个（最少）控制点；GULSHAN E RAVI 最终处置站（泵站及雇主要求中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他泵站的负荷清单、SLD、布置图以及任何其他电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷和SLD详细设计；但是，所有23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD，已作为附件A提供，仅供指导。
2.	第2卷，第II部分，第6节， 雇主要求	建议可在干井室内调整配电盘室。雇主是否可以接受这种替代布置？	请参阅澄清文件第39项的答复 以及第1次投标前会议的会议纪要， 其中，更新后的图纸# LW-TD-411应优先适用； 但是，作为替代布置，可按照附件B在干井室内调整配电盘室。
3.	澄清事项及第1次预投标会议纪要 LWDMP项目第72项 Volume-1，第I部分，价格清单，第5号清单： 电气工程，项目编号5.6。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（现有场地范围内），需要采用中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压（MV）电缆的要求，以恢复与现有泵送系统的连接，投标人请求对以下事项作出澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1） EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布局估算迁移及重建工作范围。此外，请参阅LWDMP第1次预投标会议澄清事项及会议纪要中第72项的答复，特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外，其他23座泵站均有低压负荷；如涉及迁移，这些泵站将需要低压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。