

LAHORE 水和废水管理项目（LWWMP）从 LARECH COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI
LAHORE 的污水系统——投标人疑问的第三次澄清

序号	参考章节	说明	雇主答复
1.	第1卷，第一部分，第4节， 投标表格页码4-46-4-62 表5号：电气工程	23座间歇泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15处控制系统，设置于跌水构筑物处）；以及沿管线和支管、优先设置于跌水构筑物处的检查井内15处控制点，依据ER第4.1和5.1分款；沿管线和支管检查井内15处（最低数量）控制点；GULSHAN E RAVI 最终处置站（泵站及雇主要求中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，仅提供了该处置站的单线图（SLD）。投标人谨此请求雇主提供负荷清单、单线图（SLD）、布置图，以及其他泵站的任何附加电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷和单线图（SLD）的详细设计；但是，23座间歇泵站的负荷需求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD），已作为附件A附上，仅供指导。
2.	第2卷，第二部分，第6节， 雇主要求	建议将配电盘室调整至干井室内。雇主是否可以接受这种替代布置？	请参阅澄清事项第39项的答复 以及第一次投标前会议的会议纪要， 其中，更新后的图纸# LW-TD-411应优先适用；但是，作为替代布置，配电盘室可根据附件B调整至干井室内。
3.	第一次投标前会议的澄清及会议纪要 LWDMP项目72 Volume-1，第一部分，价格表 第5号表：电气工程，项目编号5.6。	特此澄清，将23座提升泵站的现有发电机和控制室移至新位置（现有场地范围内），将需要中压电缆以恢复 / 重新接通与现有泵送系统的连接。根据雇主关于中压（MV）电缆的要求，为恢复与现有泵送系统的连接，投标人请求对以下事项予以澄清： 1）请提供负荷信息、详细负荷	1）EPC承包商有权自行访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算搬迁和重建工作范围。此外，请参阅LWDMP第一次投标前会议的澄清事项及会议纪要第72项的答复。特此澄清，除Gulshan e Ravi 泵站以外的23座泵站均采用低压负荷；如涉及移位，这些泵站将需要低压电缆，以恢复 / 重新接通与现有泵送系统的连接。