

拉合尔供水及污水管理项目（LWWMP）LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI
LAHORE污水系统 关于投标人询问的第三次澄清

序号	参考章节	说明	雇主答复
1.	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格页4-46-4-62 进度表编号5： 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15个控制系统，设于跌水构筑物处）以及沿管线和支管、宜设于跌水构筑物处的15个检查井控制点，均应按照ER第4.1及第5.1款执行。沿管线和支管检查井的15个（最少）控制点——GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及《雇主要求》中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他泵站（如有）的负荷清单、SLD、布置图以及任何其他电气图纸。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站负荷及SLD的详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷需求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD，仅作为指导资料附于附件A中。
2.	第2卷，第II部分，第6节， 雇主要求	建议将配电盘室设置在干井室内。雇主是否可以接受这种替代布置？	请参阅第1次开标前会议澄清及会议纪要中序号39的答复，其中规定应以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但是，作为替代布置，配电盘室可按附件B设置在干井室内。
3.	第一次开标前会议的澄清及会议纪要 LWDMP第72项 Volume-1，第I部分，价格清单，第5号清单： 电气工程，第5.6项。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（在现有场地范围内），将需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据《雇主要求》中关于中压（MV）电缆、用于恢复与现有泵送系统连接的规定，投标人请求对以下事项进行澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商有权访问相关现场，并根据其自身的设计和布局估算迁移及重建工作范围。此外，请参阅LWDMP第一次开标前会议澄清及会议纪要中第72项的答复，现澄清如下：除Gulshan e Ravi泵站外，另有23座泵站设有低压负荷；如涉及迁移，这些泵站将需要低压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。