

**LAHORE供水与废水管理项目（LWWMP）从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI
的污水系统 关于投标人询问的第三批澄清**

编号	参考章节	说明	雇主答复
1.	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格第4-46-4-62页附表编号5： 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（15个控制系统，设置于跌水构筑物处）以及沿管线和支管、优先设置于跌水构筑物处的人孔上的15个控制点，按照ER第4.1分条款和5.15个（最低）控制点的要求，设置于沿管线和支管的人孔上 GULSHAN E RAVI最终排放站（泵站的电气工程以及雇主要求中提及的所有建筑物的电气工程）投标人注意到，仅提供了排放站的单线图（SLD）。投标人谨此请求雇主提供其他站点的负荷清单、单线图（SLD）、布置图以及任何其他可用的电气图纸。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷和SLD详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷需求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD已作为附件A附上，仅供参考。
2.	第2卷，第II部分，第6节， 雇主要求	建议可对干井室内的配电盘室进行调整。雇主是否可以接受这种替代布置？	请参阅第一次投标前会议澄清及会议纪要中编号39的答复，其中规定应以更新后的图纸编号LW-TD-411为准；但是，作为一种替代布置，可按照附件B对干井室内的配电盘室进行调整。
3.	预投标会议第1次会议的澄清事项和会议纪要LWDMP项目第72项Volume-1，第I部分，价格表，价格表编号5：电气工程，项目编号5.6。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（现有场地范围内）将需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对用于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求对以下事项予以澄清： 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移和重建工作范围。此外，请参阅LWDMP第一次投标前会议澄清及会议纪要第72项的答复，特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外的23座泵站均为低压负荷；如果涉及迁移，这些泵站将需要低压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。