

拉合尔供水与污水处理管理项目 (LWWMP)
从LARECH COLONY到GULSHAN-E-RAVI LAHORE的下水道系统
关于投标人问题的第四轮澄清

序号	参考条款	描述	业主回复
1.	第1卷，第一部分，第2节，投标数据表，ITT 24.1	可准予延长投标提交日期，因为在圣诞节和年终假期期间，公证处及相关政府部门均处于关闭状态，导致难以及时完成并公证所需文件。此外，已指出为了提交具有竞争力且高质量的投标（包括技术和财务方面），投标人正在进行详细的现场调查和进一步的设计开发，以改进招标文件中提供的设计理念。鉴于上述活动的规模，投标提交日期可至少延长一个月。	业主认为，已经给予投标人03个月的时间来编制其投标文件，这被认为是充分的。因此，很遗憾无法再进一步延长投标提交日期。
2.	第1卷，第一部分，第4节投标格式第4-81页投标保证金格式	规定的担保格式（包括投标保证金、预付款保函、履约担保等）是否允许任何变更或修改，以及投标人是否可以提交对招标文件中提供的标准格式进行修订的担保。	应使用招标文件中规定的担保格式。对规定担保格式的内容、措辞、范围或有效性的任何实质性变更、偏离或附加条件均不可接受，包含此类实质性修改的投标可能导致投标被判定为不响应。提交担保中的任何变更/偏离将在评标阶段由采购评审委员会严格按照招标文件和适用的采购规则进行裁定。
3.	第2卷第二部分，第6节，业主要求	根据招标要求，投标人需提供六 (06) 台新MTBM的详细信息。我们谨此提出，在投标阶段提供新制造MTBM的完整最终细节在实际操作上不可行。就此而言，我们恳请澄清：投标人提交正式声明/承诺函是否可被接受，以确认若中标合同，投标人将采购、	请参阅招标文件ITT 11.2，必须按照第4-97页的要求提交由原始设备制造商(OEM)签发的“MTBM制造商授权书”。因此，仅提交声明或承诺函不足以满足该要求。在投标阶段，投标人应提交拟议的六 (06) 台MTBM的最低限度技术细节、规格和性能参数，

序号	参考条款	描述	业主回复
		制造并部署所需数量的MTBMs，完全符合招标文件中规定的技术规范、性能要求和时间框架。	文件。
4.	第3卷，第二部分，第6节 雇主需求图纸编号 LW-TD-411至LW-TD-424	招标图纸中最终处置站布置图LW-TD-411~419的详细尺寸与LW-TD-421~424中的详细尺寸不一致。	特此澄清，图纸LW-TD-411~419所示尺寸涉及拟建的Gulshan-e-Ravi最终处置站的泵房及进水室兼格栅室的原理单线图，该图依据咨询方的初步水力设计绘制；而图纸LW-TD-421~424所示为基础平面图和开挖支撑（SOE）系统，即用于即时施工活动的钻孔灌注桩。需要指出的是，这些图纸仅供参考。由于本项目为EPC合同，投标人应负责进行详细设计，即处置站的水力+结构与基础设计，并充分考虑实际现场条件/岩土工程研究结果，且完全符合业主要求中规定的各项要求。
5.	第2卷第二部分，第6节， 业主要求	对于微型TBM设备，提供印有公司抬头的OEM证书是否足够，还是需要提供更额外的证书？	根据招标文件第4-97页及ITT 11.2的规定，投标人须提交由OEM出具的微型TBM（MTBM）制造商授权书。此外，OEM须遵守规定参数，并按照业主要求第6-35页提供的MTBM OEM标准提交相关证书。